DPGF – DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Remplacement des armoires électriques – Hôtel Mercure Paris Boulogne Pont de Saint-Cloud

20-22 rue des Abondances – 92100 Boulogne-Billancourt

Lot Électricité – Armoires et tableaux électriques

Indice 0 – DCE

N°	Désignation des prestations	Unité	Qté	Prix unitaire HT (€)	Montant HT (€)	Observations
1	**RELEVÉS – ÉTUDES – PRÉPARATION**					
1.1	Relevé complet des installations existantes et repérage des circuits avant dépose	F	1		0,00 €	
1.2	Études EXE, schémas d'exécution et notes de calcul BT	F	1		0,00 €	À établir après relevés sur site
1.3	Transmission des études au bureau de contrôle et prise en compte de ses observations	F	1		0,00 €	
1.4	Organisation des coupures, consignations et coordination avec l'exploitant	F	1		0,00 €	Établissement maintenu en exploitation
2	**DÉPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES**					
2.1	Dépose du TGBT Cuisine existant	U	1		0,00 €	
2.2	Dépose du TGBT Hôtel existant	U	1		0,00 €	
2.3	Dépose de l'Armoire Services Généraux existante	U	1		0,00 €	
2.4	Dépose de l'Armoire Salle de Réunion existante	U	1		0,00 €	
2.5	Dépose de l'Armoire Étage 4 existante	U	1		0,00 €	
2.6	Dépose de l'Armoire Étage 3 existante	U	1		0,00 €	
2.7	Dépose de l'Armoire Étage 2 existante	U	1		0,00 €	
2.8	Dépose de l'Armoire Étage 1 existante	U	1		0,00 €	
2.9	Dépose de l'Armoire RDC existante	U	1		0,00 €	
2.10	Dépose de l'Armoire Accueil existante	U	1		0,00 €	
2.11	Évacuation et traitement / recyclage des matériels déposés	F	1		0,00 €	
3	**FOURNITURE ET POSE DES NOUVELLES ARMOIRES**					
3.1	TGBT Cuisine neuf, entièrement équipé suivant schémas DCE	U	1		0,00 €	Disjoncteur abonné déporté – prévoir les dispositions et adaptations de raccordement
3.2	TGBT Hôtel neuf, entièrement équipé suivant schémas DCE	U	1		0,00 €	Disjoncteur abonné intégré dans l'armoire / compartiment prévu à cet effet
3.3	Armoire Services Généraux neuve, entièrement équipée suivant schémas DCE	U	1		0,00 €	
3.4	Armoire Salle de Réunion neuve, entièrement équipée suivant schémas DCE	U	1		0,00 €	
3.5	Armoire Étage 4 neuve, entièrement équipée suivant schémas DCE	U	1		0,00 €	
3.6	Armoire Étage 3 neuve, entièrement équipée suivant schémas DCE	U	1		0,00 €	
3.7	Armoire Étage 2 neuve, entièrement équipée suivant schémas DCE	U	1		0,00 €	
3.8	Armoire Étage 1 neuve, entièrement équipée suivant schémas DCE	U	1		0,00 €	
3.9	Armoire RDC neuve, entièrement équipée suivant schémas DCE	U	1		0,00 €	
3.10	Armoire Accueil neuve, entièrement équipée suivant schémas DCE	U	1		0,00 €	
4	**CÂBLAGE – RACCORDEMENTS – ADAPTATIONS**					
4.1	Câblage, reprise et raccordement de l'ensemble des circuits existants sur les nouvelles armoires	F	1		0,00 €	Compris repérage et raccordement des auxiliaires existants
4.2	Prolongement et adaptation des câbles existants si nécessaire	F	1		0,00 €	À confirmer après relevés sur site
4.3	Adaptations des supports, goulottes, chemins de câbles et petits matériels nécessaires	F	1		0,00 €	
4.4	Repérage définitif des câbles, protections et départs	F	1		0,00 €	
5	**CONTRÔLES – MISE EN SERVICE – DOE**					
5.1	Contrôles, essais, réglages et mise en service des installations	F	1		0,00 €	

5.2	Assistance au bureau de contrôle et levée des réserves concernant les prestations du présent lot	F	1	0,00 €
5.3	DOE : schémas définitifs, notes de calcul, fiches techniques, réglages et résultats des essais	F	1	0,00 € Remise PDF + formats natifs modifiables

TOTAL GÉNÉRAL HT	**0,00 €**
TVA 20 %	**0,00 €**
TOTAL TTC	**0,00 €**

NOTES DE CHIFFRAGE

• Les prix des armoires comprennent les enveloppes, plastrons, appareillages, protections, répartiteurs, borniers, voyants de présence tension, télécommandes BAES nécessaires, câblage interne, repérage et accessoires.

• Les protections et départs sont définis sur les schémas DCE. L'entreprise devra les vérifier et les confirmer dans ses études EXE.

• Les prix comprennent toutes les sujétions nécessaires à une installation complète, fonctionnelle et conforme.

• Les durées de coupure et les besoins de prolongement des câbles seront confirmés par l'entreprise après ses relevés sur site.